

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口 115墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层 建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以 内	m2	5.4848			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除原有踢脚线及找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层 建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以 内	m2	9.23			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰 面拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰 面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层 建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以 内	m2	59.83			
4	011608002001	铲除墙面涂料	1. 铲除墙面原有涂料 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层 建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以 内	m2	241.28			
5	011608002002	铲除天棚涂料	1. 铲除天棚原有涂料 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层 建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以 内	m2	102.66			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除防火门原有油漆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层 建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以 内	m2	32.3778			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	011610002001	金属门窗拆除 C2	1. 门窗拆除(整樘) 金属 C2 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	7			
8	011610002008	金属门窗拆除 C3	1. 门窗拆除(整樘) 金属 C3、C4 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	2.55			
9	011610002003	金属门窗拆除C4、C5	1. 门窗拆除(整樘) 金属 C5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	3			
10	011610002007	拆除金属防盗网 C2、C3、C5	1. 防盗网拆除 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	21.692			
11	011610002002	金属门窗拆除 M1	1. 门窗拆除(整樘) 金属 M1 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	1			
12	011610001001	木门窗拆除 M2	1. 门窗拆除(整樘) 木质 M2 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	3			
13	011610001002	木门窗拆除 M3	1. 门窗拆除(整樘) 木质 M3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运距综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	1			
		改造						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m3	3.82			
15	010401012001	零星砌砖	1. 砌砖封堵、砖砌门栏 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m3	5.0619			
16	010510003001	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比) 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m3	0.2453			
17	010515001002	梁底3 12受力筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 现浇或预制小型构件钢筋 人工*2, 机械*2 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	t	0.0114			
18	010515001003	箍筋 φ6@150	1. 现浇构件圆钢 φ10内 现浇或预制小型构件钢筋 人工*2, 机械*2 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	t	0.0045			
19	010515001004	架立筋2 φ8	1. 现浇构件圆钢 φ10内 现浇或预制小型构件钢筋 人工*2, 机械*2 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	t	0.0034			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010802001001	JM1 不锈钢甲级防火玻璃门	1. 地弹门安装 铝合金玻璃门 2. JM1 不锈钢甲级防火玻璃门(含配件) 3. 特殊五金安装 地弹簧 4. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 5. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	2			
21	010802003001	FM1 双开不锈钢甲级防火防盗门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. FM1 双开不锈钢甲级防火防盗门 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装 4. 特殊五金安装 顺位器 5. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	2			
22	010802003002	FM2 双开不锈钢甲级防火防盗门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. FM2 双开不锈钢甲级防火防盗门 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装 4. 特殊五金安装 顺位器 5. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	樘	2			
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):4 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m ²	235.41			
24	011001005001	保温隔热楼地面 核心机房区域 (一、二)、UPS 配电间、电池间	1. 粘贴铺贴铝箔橡塑棉 25mm厚 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m ²	180.786			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	011101005002	水性环氧无机防火地坪漆	1. 原水磨石地面修补、打磨、去污除尘，使地面坚硬平整，增加涂料与地面的附着力 2. 底漆干透后薄刷涂环氧地坪漆一遍，2小时后再刷涂环氧地坪漆一遍使表面涂装平整均匀 3. 色漆干透后刷涂罩光清漆一遍。环氧地坪漆每遍厚度约1mm，总厚度不小于3mm 4. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度20m以上40m以内	m2	235.41			
26	011105003001	块料踢脚线	1. 地砖踢脚线板高150 2. 5mm厚水泥砂浆镶贴 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	5.95			
27	011105006001	黑色铝合金踢脚板	1. 黑色铝合金踢脚板 2. 80mm高 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	2.52			
28	011105006002	黑色铝合金LED踢脚板（不含LED灯带）	1. 黑色铝合金LED踢脚板 2. 80mm高 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m	66.96			
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 新砌墙体、封堵窗、门 2. 15mm厚1：2：8水泥石灰砂浆底，5mm厚1：3水泥防水砂浆面 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	129.3492			
30	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 封堵风管、门槛抹灰 2. 15mm厚1：2：8水泥石灰砂浆底，5mm厚1：3水泥防水砂浆面 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	4.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011210003001	防火玻璃隔墙	1. 12厚防火玻璃隔墙 2. 3mm厚黑色不锈钢框架 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	13.96			
32	011207001001	墙面装饰板	1、C型轻钢龙骨(75mmx40mmx0.7mm)采用膨胀螺栓固定于上下层结构梁板 2、单面石膏彩钢板(12mm防潮防火石膏芯板外包0.6mm钢板)采用自攻螺丝固定于轻钢龙骨 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	175.91			
33	011502001001	金属装饰线	1、单面石膏彩钢板接缝处采用U型钢制压条密封 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m	146.5917			
34	011302001001	吊顶天棚 600x600铝扣板	1. 吊顶天棚 600x600x0.8铝扣板 2. 铝合金龙骨 3. 四周做收边线 4. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	96			
35	011302001002	单层石膏板吊顶 核心机房区域一	1. 轻钢龙骨DC50x19x0.5 2. 单层9.5mm石膏板 3. 石膏板面贴反光贴纸 4. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	67.33			
36	011302001008	透光软膜	1. 软膜灯箱吊顶 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	40.19			
37	011302001005	双层石膏板吊顶 核心机房区域 (一、二)	1. 藻井天棚 轻钢龙骨 2. 藻井天棚 双层9.5mm石膏板 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	71.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	011302001006	黑色不锈钢装饰条	1. 200mm宽 黑色不锈钢装饰条, 厚度5mm 2. 石膏板开槽, 装饰条嵌入安装 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	1.8596			
39	011302001009	L型修边条	1. 铝扣板面层收边线 不锈钢型材收边 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	162.07			
40	011302001004	铝方通吊顶 核心机房区域 (二)	1. 38卡式龙骨1mm厚 2. 60mmx60mm U型氟碳面漆铝方通 厚度0.7mm 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	34.05			
41	011401002001	金属门油漆	1. 防火门油漆采用超薄型CB防火涂料, 涂层厚度2.5mm, 耐火极限2.0h 2. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	32.3778			
42	011406001001	抹灰面油漆 墙面	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面墙柱面 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	310.26			
43	011406001002	抹灰面油漆 独立柱	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际腻子遍数(遍):3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面墙柱面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2 3. 建筑物超高增加人工、机械 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内	m2	14.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除						
1	030404017001	拆除配电箱	1. 拆除配电箱	台	3			
2	030404035001	拆除开关、插座及底盒	1. 拆除开关、插座	个	27			
3	030411006001	拆除接线盒		个	27			
4	030404036001	拆除排风扇	1. 拆除排风扇	个	2			
5	030412001001	拆除600x600格栅灯盘	1. 拆除600x600格栅灯盘	套	6			
6	030412001002	拆除1.2m防爆灯管	1. 拆除1.2m防爆灯管	套	29			
7	030701004001	拆除风管机	1. 拆除原有风管机	台	6			
8	030702001001	拆除风管 800x300mm	1. 拆除风管800x300mm	m ²	6.24			
9	030901013001	拆除悬挂式灭火器	1. 拆除悬挂式灭火器	具	19			
		改造						
		电气						
10	030404018001	照明配电箱	1. 照明配电箱 2. 配置空开：10A/2P*7、20A/2P-30mA*1	台	1			
11	030404018002	空调配电箱 4位	1. 空调配电箱 4位	台	1			
12	030404034001	单联单控防爆开关	1. 单联单控防爆开关 2. 带底盒	个	1			
13	030404034002	单联双控开关	1. 单联双控开关 2. 带底盒	个	6			
14	030404034003	双联双控开关	1. 双联双控开关 2. 带底盒	个	2			
15	030404034004	三联双控开关	1. 三联双控开关 2. 带底盒	个	2			
16	030404035002	防水插座 地插 单相五孔10A	1. 防水插座 地插 2. 单相五孔10A	个	4			
17	030411001001	配管 镀锌钢管 DN20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2. 镀锌钢管 DN20	m	38.599			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030411001002	配管 PVC DN20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2. PVC 20	m	576.719			
19	030411001005	配管 PVC DN32	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2. PVC 32	m	8.03			
20	030411004001	配线 ZR-BVV 1.5	1. 配线 ZR-BVV 1.5 2. 端子板外部接线 无端子外部接线 (mm ² 以内) 2.5	m	1683.524			
21	030411004002	配线 ZR-BVV 2.5	1. 配线 ZR-BVV 2.5 2. 端子板外部接线 无端子外部接线 (mm ² 以内) 2.5	m	128.961			
22	030411004003	配线 ZR-BVV 4	1. 配线 ZR-BVV 4 2. 端子板外部接线 无端子外部接线 (mm ² 以内) 6	m	123.17			
23	030411004004	配线 ZR-BVV 6	1. 配线 ZR-BVV 6 2. 端子板外部接线 无端子外部接线 (mm ² 以内) 6	m	55.516			
24	030412002001	600x600mmLED防爆格栅灯	1. 600x600mm嵌入式平板灯 2. 规格3*12W	套	5			
25	030412002002	安全出口防爆指示灯	1. 安全出口防爆指示灯 2. 规格8W, 电池供电时间≥120min	套	1			
26	030412002003	应急照明防爆灯	1. 应急照明防爆灯 2. 规格2*3.6w, 电池供电时间≥90min	套	2			
27	030412004001	600x600mm嵌入式平板灯	1. 600x600mm嵌入式平板灯 2. 规格36W	套	8			
28	030412004002	2.5寸嵌入式筒灯	1. 2.5寸嵌入式筒灯 2. 规格4W	套	68			
29	030412004004	1200*100mm嵌入式条灯	1. 1200*100mm嵌入式条灯 2. 黑色36W	套	8			
30	030412005001	1.2mT8单管荧光灯	1. 1.2mT8单管荧光灯 2. 规格16W	套	7			
31	030412005003	0.9mT8单管荧光灯	1. 0.9mT8单管荧光灯 2. 规格12W	套	41			
32	030412005002	一体式LED灯管	1. 一体式LED灯管 2. 1.2m16W/0.9m12W	m	37.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	030412004003	LED灯带	1. LED灯带 2. 10W/米	m	66.96			
34	030412001003	安全出口指示灯	1. 安全出口指示灯 2. 规格8W, 电池供电时间≥120min	套	7			
35	030412001004	消防疏散指示灯	1. 消防疏散指示灯 2. 规格8W, 电池供电时间≥120min	套	2			
36	030412001005	应急照明灯	1. 应急照明灯 2. 规格2*3.6w, 电池供电时间≥90min	套	16			
37	030404031001	LED灯带变压器	1. LED灯带变压器 2. 220V转24V 规格300W	个	4			
38	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	24.4			
39	031208002001	PVC排水管包封	1. 采用龙鳞纹铝片阻尼片及20mm厚铝箱橡塑隔音棉包封 2. 管道直径160mm	m	20			
		通风						
40	030701004004	柜式排风机	1. 柜式排风机 2. 风量: 2000m ³ /H, 风压 170pa/0.55KW	台	3			
41	030404016001	三位风机控制箱	1. 三位风机控制箱	台	1			
42	030408002001	ZB-BVR 3*2.5mm ²	1. ZB-BVR 3*2.5mm ²	m	57.56			
43	030411001003	镀锌电线管 DN20*1.2	1. 镀锌电线管 DN20*1.2	m	51.56			
44	030703007001	自动防火阀	1. 自动防火阀 70° 2. 400*200 3. 防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	030703007002	事故排风口	1. 事故排风口 2. 400*400 3. 防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀	个	4			
46	030703007003	外墙出风口	1. 外墙出风口 2. 定制防雨百叶窗	个	3			
47	030703019001	柔性接口	1. 柔性接口及伸缩节 有法兰	付	4			
48	030702001002	镀锌通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 2. 风管漏光试验 3. 风管漏风试验	m2	37.236			
		消防						
49	030902009001	无管网气体灭火装置	1. 柜式七氟丙烷灭火装置120L 国标 2. 气体灭火系统装置调试	套	2			
50	030902009002	无管网气体灭火装置	1. 柜式七氟丙烷灭火装置100L 国标 2. 气体灭火系统装置调试	套	1			
51	030902009003	无管网气体灭火装置	1. 柜式七氟丙烷灭火装置40L 国标 2. 气体灭火系统装置调试	套	1			
52	030902009005	无管网气体灭火装置	1. 柜式七氟丙烷灭火装置70L 国标 2. 气体灭火系统装置调试	套	1			
53	030902009004	七氟丙烷药剂	1. 七氟丙烷药剂	kg	365.05			
54	030902005001	自动泄压装置	1. 泄压阀	个	4			
55	030904012001	气体灭火控制器	1. 气体灭火控制器	台	2			
56	030904005001	气体释放报警器	1. 气体释放报警器	个	4			
57	030904003001	紧急启动/停止盒	1. 紧急启动/停止盒	个	4			
58	030904005002	火灾声光报警器	1. 火灾声光报警器	个	12			
59	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	1. 点型光电感烟火灾探测器 2. 含底座安装	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

